



## DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 000001/2016 Abertura 18/5/2016 09:00  
Processo 001298/2016

Lote		-		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
00001	00001405	PMJ-SINAPI-SERVIÇOS PRELIMINARES-PLACA DE OBRA> EM CHAPA ZINCADA INSTALADA	M2	6
00002	00000821	PMJ-SINAPI-SERVIÇOS PRELIMINARES-BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO> DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2	UN	1
00003	00000907	PMJ-SINAPI-SERVIÇOS PRELIMINARES-GABARITO> LOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO COM GABARITO DE MADEIRA	M2	727,28
00004	00000546	PMJ-SINAPI-SERVIÇOS PRELIMINARES-LIGAÇÃO PROVISÓRIA ENERGIA ELÉTRICA> EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1
00005	00000361	PMJ-SINAPI-MOVIMENTO DE TERRA-ESCAVAÇÃO MANUAL-BALDRAME E SAPATAS> EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATE 1.50 METROS	M2	120,24
00006	00000824	PMJ-SINAPI-MOVIMENTO DE TERRA-APILOAMENTO> MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	148,82
00007	00000911	PMJ-SINAPI-MOVIMENTO DE TERRA-REATERRO MANUAL> DE VALAS COM COMPACTACAO UTILIZANDO SEPO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO	M2	62,48
00008	00000825	PMJ-SINAPI-MOVIMENTO DE TERRA-ATERRO INTERNO> COM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARINHO DE MAO	M3	124,5
00009	00000665	PMJ-INFRA ESTRUTURA E FUNDAÇÕES-SAPATAS-LASTRO DE CONCRETO MAGRO> E=30CM REPARO MECANICO INCLUSIVE ADITIVO CONFORME	M2	239,89
00010	00000914	PMJ-SINAPI-INFRA ESTRUTURA E FUNDAÇÕES-CONCRETO-SAPATAS> FCK=25MPA INCLUINDO PREPARO LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZACAO DUAS VEZES CONFORME PROJETO	M3	75,19
00011	00000919	PMJ-SINAPI-INFRA ESTRUTURA E FUNDAÇÕES-CONCRETO ARMADO-VIGAS E BALDRAMES> FCK=25 MPA INCLUINDO PREPARO LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZACAO DUAS VEZES CONFORME PROJETO	M3	17,07
00012	00000827	PMJ-SINAPI-SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO PILAR> FCK=25 MPA FABRICADO NA OBRA ADENSADO E LANCADO COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12 MM CINCO USOS	M3	15,5
00013	00000828	PMJ-SINAPI-SUPERESTRUTURA-CONCRETO ARMADO VIGA> FCK=25 MPA FABRICADO NA OBRA ADENSADO E LANCADO COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12 MM CINCO USOS	M3	16,21
00014	00000829	PMJ-SINAPI-SUPERESTRUTURA-LAJE PRÉ-MOLDADA> TRELICADA PARA FORRO FCK=25MPA INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	M2	500,86
00015	00000605	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC PARA ÁGUA D=50MM> RIGIDO SOLDAVEL MARROM	MT	52
00016	00000831	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC PARA ÁGUA D=40MM> RIGIDO SOLDAVEL MARROM	MT	6
00017	00000981	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC PARA ÁGUA D=32MM> RIGIDO SOLDAVEL MARROM	MT	26
00018	00000781	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC PARA ÁGUA D=25MM> RIGIDO SOLDAVEL MARROM	MT	85
00019	00000522	PMJ-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC PARA ÁGUA D=20MM> RIGIDO SOLDAVEL MARROM	MT	122
00020	00000954	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-ADAPTADOR PVC CURTO D=50MX1.1/4> RIGIDO SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO	UN	2
00021	00000952	PMJ-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-ADAPTADOR PVC CURTO D=25MX3/4> RIGIDO SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO	UN	12
00022	00000951	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-ADAPTADOR PVC CURTO D=20MX1/2> RIGIDO SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO	UN	10
00023	00000847	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-REGISTRO GAVETA BRUTO DN 40MMX1.1/2>	UN	1
00024	00001434	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-REGISTRO GAVETA BRUTO DN 50MMX2>	UN	2
00025	00001435	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-REGISTRO GAVETA BRUTO DN 60MMX2.1/2>	UN	1
00026	00000971	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO DN 20MMX3/4> COM CANOPLA CROMADO	UN	2
00027	00000514	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO DN	UN	1



### DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 000001/2016 Abertura 18/5/2016 09:00  
Processo 001298/2016

		25MMX1> COM CANOPLA CROMADO		
00028	00001438	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO DN 32MMX1.1/4> COM CANOPLA CROMADO	UN	2
00029	00001436	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO DN 20MMX3/4> COM CANOPLA CROMADO	UN	1
00030	00001439	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-DIVERSOS ÁGUA FRIA-CAIXA D'ÁGUA METÁLICA 20.000 LITROS> INSTALADA INCLUSIVE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE CONFORME PROJETO	UN	1
00031	00001440	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-DIVEROS ÁGUA FRIA-COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETRO> EM LIGACAO EXISTENTE COM REMANEJAMENTO PARA O MURO OU FACHADA INCLUSIVE CAVALETE E CAIXA PROTECAO	UN	1
00032	00001441	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-DIVERSOS ÁGUA FRIA-TORNEIRA DE JARDIM> INCLUSIVE POSTE DE PROTECAO	UN	5
00033	00000834	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO D=40MM> COM ANEIS PORTA E BOLSA PARA ESGOTO SECUNDARIO	MT	24
00034	00000833	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO D=50MM> COM ANEIS PONTA E BOLSA PARA ESGOTO SECUNDARIO	MT	50
00035	00000982	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO D=75MM> COM ANEIS PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PRIMARIO	MT	25
00036	00000830	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO D=100MM> COM ANEIS PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PRIMARIO	MT	87
00037	00000988	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-DIVEROS ESGOTO-CAIXA SIFONADA 100X100X50MM> QUADRADA COM TRES ENTRADA E UMA SAIDA ACABAMENTO ALUMINIO	UN	6
00038	00000838	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-DIVERSOS ESGOTO-RALO SIFONADO> EM PVC D=100MM ALTURA REGULAVEL SAIDA 40MM COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO	UN	1
00039	00001443	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-DIVERSOS ESGOTO-CAIXA DE GORDURA> EM ALVENARIA 90X90X120CM	UN	1
00040	00001444	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-DIVERSOS ESGOTO-CAIXA DEINSPEÇÃO> EM ALVENARIA 90X90X120CM	UN	7
00041	00000778	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL> INCLUSIVE INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXACAO ANEL DE VEDACAO TUBO DE LIGACAO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLASTICO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
00042	00000842	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-BACIA SANITÁRIA> COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLACA INCLUSIVE ASSENTO CONJUNTO DE FIXACAO ANEL DE VEDACAO TUBO DE LIGACAO E ENGATE PLASTICO CONFORME ESPECIFICACOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
00043	00001412	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-LAVATÓRIO COM COLUNA> COM SIFAO PLASTICO ENGATE PLASTICO TORNEIRA DE METAL VALVULA CROMADA CONJUNTO DE FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICACOES	UN	3
00044	00001445	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-LAVATÓRIO SEM COLUNA> COM SIFAO PLASTICO ENGATE PLASTICO TORNEIRA DE METAL VALVULA CROMADA CONJUNTO DE FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICACOES PARA PNE	UN	2
00045	00001446	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-CUBA> DE SOBREPOR OVAL PARA INSTALACAO EM BANCADAS COM SIFAO CROMADO TORNEIRA DE METAL ENGATE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLASTICO CONFORME ESPECIFICACOES	UN	6
00046	00000846	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-TANQUE> COM COLUNA COM TORNEIRA METALICA COM VALVULA DE PLASTICO E CONJUNTO DE FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME ESPECIFICACOES	UN	1
00047	00000620	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-PAPELEIRA> DE LOUCA FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME ESPECIFICACOES	UN	8



## DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 00001/2016 Abertura 18/5/2016 09:00  
Processo 001298/2016

00048	00001447	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-CABIDE> DE LOUCA BRANCO FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME ESPECIFICACOES	UN	3
00049	00000556	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-CHUVEIRO ELÉTRICO> DE PLASTICO	UN	1
00050	00000490	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-METAIS-TORNEIRA 1/2> CROMADA PARA PIA DE COZINHA DE MESA COM ARTICULADOR	UN	2
00051	00001005	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-LOUÇAS-VÁLVULA DE DESCARGA> CROMADA	UN	5
00052	00000621	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-METAIS-SABONETEIRA>>> DE LOUCA FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME ESPECIFICACOES	UN	9
00053	00001450	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-METAIS-CUBA> EM INOX DE EBUTIR EM BANCADA	UN	2
00054	00001059	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-METAIS-BARRA DE APOIO FERRO GALVANIZADO 1.1/2 I=80CM> PARA DEFICIENTES BACIA SANITARIA E MICTORIO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACAO E PINTURA	UN	6
00055	00001060	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-METAIS-BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2 I=140CM> PARA DEFICIENTES LAVATORIO INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXACAO E PINTURA	UN	2
00056	00000398	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220V-ELETRODUTO DE PVC D=40MMX1.1/4> RIGIDO ROSCAVEL	MT	900
00057	00001452	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220V-ELETRODUTO DE PVC D=32X1> RIGIDO ROSCAVEL	MT	30
00058	00001453	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220V-FIOS E CABOS-SEÇÃO 1,5MM 750V/70 GRAUS> FIO ISOLADO EM PVC	MT	1.500
00059	00001025	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-FIOS E CABOS-SEÇÃO 2,5MM 750V/70 GRAUS> FIO ISOLADO EM PVC	MT	2.300
00060	00001026	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-FIOS E CABOS-SEÇÃO 4.0MM 750V/70 GRAUS> FIO ISOLADO EM PVC	MT	150
00061	00001454	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-FIOS E CABOS- SEÇÃO 6.0MM 750V/70 GRAUS> FIO ISOLADO EM PVC	MT	300
00062	00001456	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-FIOS E CABOS-SECAO 10.0MM 750V/70 GRAUS> CABO ISOLADO EM PVC	MT	150
00063	00001455	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-FIOS E CABOS-SECAO 16.0MM 750V/70 GRAUS> CABO ISOLADO EM PVC	MT	200
00064	00001457	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-CABO TELEFONICO CCE50-02> INSTALACAO DE CABO TELEFONICO	MT	70
00065	00001458	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-CABO TELEFONICO CCI50-02> INSTALACAO DE CABO TELEFONICO	MT	35
00066	00000449	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-INTERRUPTOR UMA SEÇÃO> SIMPLES	UN	24
00067	00000450	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES> SIMPLES	UN	9
00068	00000451	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-INTERRUPTOR PARA VENTILADOR>	UN	4
00069	00000853	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-TOMADAS DE TELEFONE> COM CAIXA DE PVC EMBUTIDA	UN	7
00070	00000852	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T> DE EMBUTIR PARA USO GERAL	UN	53
00071	00001459	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T DUPLA>	UN	5



### DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 000001/2016 Abertura 18/5/2016 09:00  
Processo 001298/2016

		DE EMBUTIR PARA USO GERAL		
00072	00001460	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-CAIXA DE EMBUTIR 4X2> EM PVC COM TAMPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	97
00073	00001461	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-CAIXA DE EMBUTIR 4X4> EM PVC FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5
00074	00001462	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-380/220-CAIXA DE EMBUTIR 4X4 OCTOGONAL> EM PVC FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	94
00075	00000396	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V-QUADRO PARA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DIJU DE EMBUTIR COM BARRAMENTO EM CHAPA DE ACO PADRAO EUROPEU LINHA BRANCA INCLUSIVE DIJUNTORES	UN	3
00076	00001463	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V-DIJUNTOR TRIPOLAR 63A> DIJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO DIN LINHA BRANCA	UN	1
00077	00000860	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V DIJUNTOR MONOPOLAR 16A> DIJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO DIN LINHA BRANCA	UN	6
00078	00000861	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V DIJUNTOR MONOPOLAR 20A> DIJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO DIN LINHA BRANCA	UN	12
00079	00001464	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V-DIJUNTOR TRIPOLAR 32A> DIJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO DIN LINHA BRANCA	UN	2
00080	00001465	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V-DIJUNTOR TRIPOLAR 40A> DIJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO DIN LINHA BRANCA	UN	2
00081	00001038	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V-DIJUNTOR TRIPOLAR 25A> DIJUNTOR TERMOMAGNETICO PADRAO DIN LINHA BRANCA	UN	1
00082	00001466	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220-CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA> ACIMA DE 10 KVA COM CAIXA EM NORIL	UN	1
00083	00000837	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220-CAIXA DE PASSAGEM> EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESPESSURA 0,12MTS DIMENSOES INTERNAS 0,40X0,40X0,60CM	UN	5
00084	00001470	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V-CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE> PADRAO TELEBRAS DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,12M	UN	1
00085	00001471	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220V-LUMINÁRIAS FLUORESCENTE 1X32W> DE EMBUTIR ABERTA COMPLETA CONFORME ESPECIFICACOES	UN	5
00086	00001028	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220-LUMINÁRIAS-CABO DE COBRE 35MM>	MT	241,7
00087	00001472	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220-LUMINÁRIAS-CONJUNTO TERMINAL> AEREA PRESILHA E FIXAÇÃO	UN	37
00088	00001473	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220-LUMINÁRIAS FLUORESCENTE 2X32W> DE EMBUTIR ABERTA COMPLETA CONFORME ESPECIFICACOES	UN	75
00089	00001474	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS-QDL 380/220-LUMINÁRIAS-CONECTOR E DESCIDA> PARA PILARES	UN	26
00090	00000926	PMJ-SINAPI-PAREDES E PAINÉIS-ALVENARIA-BLOCO CERÂMICO 9X19X24CM> COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO CAL E AREIA	M2	744,38
00091	00001476	PMJ-PMJ-SINAPI-PAREDES E PAINÉIS-ALVENARIA-VERGAS E CONTRA VERGAS> EM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA SECAO 9X12CM	MT	126
00092	00001477	PMJ-PMJ-SINAPI-PAREDES E PAINÉIS-DIVISÓRIA-DIVISÓRIA EM GRANITO> CINZA ANDORINHA POLIDO E=3CM INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	11,32
00093	00001478	PMJ-SINAPI-PAREDES E PAINÉIS-ELEMENTO VAZADO-COBOGÓ CERAMICO> 15X15X10CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	10



### DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 00001/2016 Abertura 18/5/2016 09:00  
Processo 001298/2016

00094	00000364	PMJ-SINAPI-PAREDES E PAINÉIS-IMPERMEABILIZAÇÕES> IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA	M2	59,55
00095	00001479	PMJ-SINAPI-ESQUADRIAS-MADEIRA-PORTA LISA 0,70X2,10MTS> EM MADEIRA DE LEI SEMI OCA INCLUSIVE FERRAGENS PM-1	UN	6
00096	00000933	PMJ-SINAPI-ESQUADRIAS-MADEIRA-PORTA LISA 0,80X2,10MTS> EM MADEIRA DE LEI SEMI OCA INCLUSIVE FERRAGENS PM-2	UN	8
00097	00000421	PMJ-SINAPI-ESQUADRIAS-MADEIRA-PORTA LISA 0,90X2,10MTS> EM MADEIRA DE LEI SEMI OCA INCLUSIVE FERRAGENS PM-1	UN	6
00098	00000932	PMJ-SINAPI-ESQUADRIAS-MADEIRA-PORTA LISA 0,60X1,80MTS> EM MADEIRA DE LEI SEMI OCA COM BATENTES E FERRAGENS PM-4	UN	3
00099	00000423	PMJ-SINAPI-ESQUADRIAS-MADEIRA-PORTA LISA 0,80X1,80MTS> EM MADEIRA DE LEI SEMI OCA COM BATENTES E FERRAGENS E BARRA PNE PM-5	UN	2
00100	00001482	PMJ-SINAPI-ESQUADRIAS-FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRAS-FECHADURA>>> MACANETA/ESPELHO ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE CONFORME ESPECIFICACOES	UN	20
00101	00001483	PMJ-SINAPI-ESQUADRIAS-FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRAS-DOBRADIÇAS 3X2.1/2> DE LATAO OU ACO ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE TIPO MEDIA COM ANEIS PARAFUSOS CONFORME ESPECIFICACOES	UN	60
00102	00001484	PMJ-SINAPI-ESQUADRIAS-FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRAS-TARJETA> EM ACO INOX PARA BANHEIRO (TIPO LIVRE/OCUPADO)	UN	5
00103	00001485	PMJ-SINAPI-COBERTURA-TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA-TELHADO> EM TELHA COLONIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE	M2	1.021,83
00104	00001816	PMJ-SINAPI-COBERTURA-TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA-CUMEEIRA> PARA TELHA COLONIAL COMUM INCLUSIVE EMASSAMENTO	MT	180
00105	00000368	PMJ-SINAPI-COBERTURA-TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA-ESTRUTURA> PARA TELHA CERAMICA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA	M2	1.021,83
00106	00001487	PMJ-SINAPI-COBERTURA-TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA-CHAPAS-RUFO> EM CHAPA DE ACO ESP=0,65MM LARG=30,0CM	MT	24,6
00107	00000412	PMJ-SINAPI-REVESTIMENTO-MASSA-CHAPISCO EM PAREDE> COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA	M2	1.488,76
00108	00000386	PMJ-SINAPI-REVESTIMENTO-MASSA-CHAPISCO EM TETO> COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA	M2	508,38
00109	00000875	PMJ-SINAPI-REVESTIMENTO-MASSA-EMBOÇO PARA PAREDE E=2,0CM> COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 CIMENTO CAL AREIA	M2	815,76
00110	00000488	<<<INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS - BARRA>>> apoio para deficientes em aço inox	MT	673
00111	00001489	PMJ-SINAPI-REVESTIMENTO-MASSA-REBOCO PARA TETO E=1,5CM> COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 CIMENTO CAL E AREIA	M2	508,38
00112	00001490	PMJ-SINAPI-REVESTIMENTO-ACABAMENTO-REVESTIMENTO CERÂMICO> PARA PAREDE PEI 4 DIMENSOES 10X10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I REJUNTADO EXCLUSIVE EMBOCO CONFORME ESPECIFICACOES	M2	673
00113	00001491	PMJ-SINAPI-PAVIMENTAÇÃO-CAMADA IMPERBEABILIZADORA-LASTRO DE CONCRETO> SIMPLES REGULARIZADO PARA PISO INCLUSIVE IMPERMEABILIZACAO	M3	53,28
00114	00000401	PMJ-SINAPI-PAVIMENTAÇÃO-ACABAMENTO-REVESTIMENTO CERÂMICO> PARA PISO DIMENSAO 40X40CM PEI 4 APLICACAO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE CONFORME ESPECIFICACOES	M2	666,07
00115	00001492	PMJ-SINAPI-PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA EM CONCRETO-PISO>>> EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO FCK=15 MPA E=7CM	M2	149,39
00116	00001493	PMJ-SINAPI-SOLEIRAS E RODAPÉS-SOLEIRA> EM GRANITO CINZA ANDORINHA I = 15 CM E=3CM INCLUSIVE IMPERMEABILIZACAO	MT	24,7
00117	00001494	PMJ-SINAPI-SOLEIRAS E RODAPÉS-RODAPÉ CERÂMICO> CERAMICO DIMENSOES 8,5 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADO AC I REJUNTADO CONFORME ESPECIFICACOES	MT	56
00118	00001426	PMJ-SINAPI-PINTURAS-ACRÍLICA SOBRE PAREDES> COM LIXAMENTO APLICACAO DE UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE TINTA ACRILICA	M2	815,76
00119	00001123	PMJ-SINAPI-PINTURAS-ACRÍLICA SOBRE TETO> COM LIXAMENTO APLICACAO DE UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE TINTA ACRILICA	M2	508,38
00120	00001393	PMJ-SINAPI-PINTURAS-ESMALTE-PINTURA SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA> PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE DUAS DEMAOS DE ESMALTE	M2	80
00121	00001495	PMJ-SINAPI-PINTURAS-ESMALTE-PINTURA SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO>	M2	268



## DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 00001/2016 Abertura 18/5/2016 09:00  
Processo 001298/2016

		PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO		
00122	00001427	PMJ-SINAPI-PINTURAS-ESMALTE-PINTURA SOBRE ESQUADRIAS METALICAS> COM APLICACAO DE UMA MAO DE TINTA A BASE DE ZARCAO E DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE	M2	121,2
00123	00001496	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-BANCADA D=2,85X0,60 METROS> EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA COM TESTEIRA DE 7 CM COM INSTALACAO DE 3 CUBAS E UM CORTE CIRCULAR POLIDO PARA LIXEIRA CONFORME PROJETO	UN	2
00124	00001497	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-BANCADA D=3,65X0,60 METROS> EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA INCLUSIVE RODOPIA DE 7 CM ASSENTADA	UN	1
00125	00001499	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-BANCADA D=3,65X0,60 METROS.> EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA COM DUAS CUBAS DE COZINHA INCLUSIVE RODOPIA E PINGADEIRA DE 2CM ASSENTADA	UN	1
00126	00001501	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-BANCADA EM ALVENARIA> COM PORTAS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME PROJETO	UN	1
00127	00001502	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-BANCADA D=0,80X6,00 METROS> COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIMENTO MELAMINICO BRANCO E BASE E ALVENARIA REVESTIDA EM CERAMICA CONFORME PROJETO	UN	2
00128	00001503	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-MADEIRA-QUADRO ESCOLAR VERDE E BRANCO> COM MULDURA DE MADEIRA E PORTA GIZ/PINCEL ATOMICO CONFORME ESPECIFICACOES	M2	21,28
00129	00001504	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-MADEIRA-QUADRO ESCOLAR BRANCO> COM MOLDURA INSTALADO NA SALA DE INFORMATICA	M2	1,5
00130	00001505	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-MADEIRA-PRATELEIRA> EM COMPENSADO NAVAL 18 MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO INCLUSIVE SUPORTE COM MAO FRANCESA CONFORME PROJETO	M2	9,54
00131	00000184	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-INCÊNDIO-EXTINTOR> DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG ALCANCE MEDIO DO JATO 5 MTS TEMPO DE DESCARGA 16S NBR 9443 9444 10721	UN	7
00132	00001506	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-GÁS-TUBO 40MMX3/4> DE ACO SEM COSTURA SCH	MT	7
00133	00001507	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-GÁS-COTOVELHO CLASSE 10X3/4 90 GRAUS> EM ACO FORJADO	UN	5
00134	00001508	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-GÁS-TE CLASSE 10X3/4 POLEGADAS> EM ACO FORJADO	UN	1
00135	00001509	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-GÁS-UNIÃO CLASSE 10X3/4> EM ACO FORJADO	UN	2
00136	00001510	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-GÁS-REGISTRO 3/4> DE ESFERA	UN	1
00137	00001511	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-GÁS-LUVA CLASSE 10X3/4> EM ACO FORJADO	UN	3
00138	00000594	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-VIDROS-VIDRO LISO> INCOLOR COM 4MM DE ESPESSURA	M2	50,58
00139	00000892	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-VIDROS-VIDRO CANELADO> INCOLOR 4MM	M2	2,1
00140	00001061	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-VIDROS-ESPELHO DE CRISTAL> 4MM COM MULDURA DE ALUMINIO ACABAMENTO EM LAMINADO	M2	11,4
00141	00000609	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-ELETRODUTO D=32MM-1.1/4 POLEGADAS> DE PVC RIGIDO ROSCAVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO	MT	110
00142	00001512	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-CURVA 1.1/4> 90 GRAUS PARA ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	26
00143	00001513	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-LUVA 1.1/4> DE PVC ROSCAVEL PARA ELETRODUTO	UN	45
00144	00001514	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-BUCHA/ARRUELA 1.1/4> DE ALUMINIO	CJ	45
00145	00001515	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-CABO TELEFÔNICO> CCI-50-2 PARES (USO INTERNO) FORNECIMENTO E INSTALACAO	MT	130
00146	00001516	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-CABO UTP>	UN	205



### DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 000001/2016 Abertura 18/5/2016 09:00  
Processo 001298/2016

		4 PARES CATEGORIA 6		
00147	00001517	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-OBTURADOR> COM HASTE PADRAO TELEBRAS	UN	1
00148	00001518	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE> NUMERO 3 40X40X12CM EM CHAPA METALICA SEM ACESSORIOS PADRAO TELEBRAS FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
00149	00001519	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-CONECTOR RJ45> FEMEA	UN	19
00150	00001520	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-ESPELHO PLÁSTICO RJ11 E RJ45> 2X4 POLEGADAS 2 SAIDAS	UN	19
00151	00001395	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-TOMADA PARA TELEFONE> DE QUATRO PINOS PADRAO TELEBRAS FORNECIMENTO E INSTALACAO	M3	5
00152	00001801	PMJ-SINAPI-INSTALAÇÃO REDE LÓGICA-REDE LÓGICA-CAIXA PVC 4X4> PARA ELETRODUTO	UN	22
00153	00001522	PMJ-PORTAL DE ACESSO-MUROS E FECHOS-MURO EM COBOGÓ> H=1,80 METROS PADRAO FNDE	MT	7,25
00154	00001523	PMJ-SINAPI-PORTAL DE ACESSO-MUROS E FECHOS-PORTÃO> DE ABRIR EM METALON 40X40MM COM 10CM DUAS FOLHAS	M2	4,2
00155	00001524	PMJ-SINAPI-PORTAL DE ACESSO-MUROS E FECHOS-TIRANTE> COM ROSCA TOTAL REFDP 48 1 1/4 X 600MM	UN	2
00156	00000365	PMJ-SINAPI-PORTAL DE ACESSO-COBERTURA-ESTRUTURA PARA TELHA> PARA TELHA CERAMICA EM MADEIRA APARELHADA APOIADA EM PAREDE	M2	15,6
00157	00001525	PMJ-SINAPI-PORTAL DE ACESSO-COBERTURA-TELHA CERÂMICA> TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA E ARAME RECOZIDO	M2	9,2
00158	00000870	PMJ-SINAPI-PORTAL DE ACESSO-COBERTURA-CUMEEIRA> COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	MT	15,6
00159	00000213	PMJ-SINAPI-LIMPEZA DA OBRA>	M2	727,28
00160	00000868	PMJ-ESQUADRIAS-METALICAS-BASCULANTE DE FERRO> DIMENSOES DETALHES E NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO	M2	60,6
00161	00000889	PMJ-SINAPI-ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS-CONCRETO-BANCO DE CONCRETO> EM ALVENARIA DE TIJOLOS ASSENTO EM CONCRETO ARMADO SEM ENCOSTO PINTADO COM TINTA ACRILICA DUAS DEMAOS DIMENSOES DETALHES E NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO	MT	10,8