



### DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 000003/2016 Abertura 6/7/2016 09:00  
Processo 001105/2016

Lote		00001 - ÚNICO		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
00001	00001823	PMJ-IOPES-010512-SERVIÇOS PRELIMINARES-SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA> EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUSIVE EQUIPAMENTO TRANSPORTE E PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO	SERV	0,5
00002	00000575	PMJ-IOPES-020305-SERVIÇOS PRELIMINARES-PLACA> PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0M PADRAO IOPES	M2	8
00003	00000125	PMJ-DER-42047-SERVIÇOS PRELIMINARES-CAVALETE> ELEMENTOS DE MADEIRA PAS SINALIZACAO	UN	5
00004	00000212	PMJ-IOPES-020703-SERVIÇOS PRELIMINARES-BARRACÃO> EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM COBERTURA EM FIBROCIMENTO DE 6.0MM E INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	M2	20
00005	00000795	PMJ-DER-40465-DRENAGEM-OBRAS DE ARTES CORRENTES-CORPO BSTC 1,50M> CORPO BSTC (GROTA) DIAMETRO 1,50M CA-2 PB EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO INCLUSIVE TRANSPORTE DO TUBO	MT	5
00006	00000910	PMJ-DER-40221-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM-ESCAVAÇÃO MECÂNICA> ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA E PA CARREGADEIRA	M2	34,65
00007	00000881	PMJ-DER-40753SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM-REGULARIZAÇÃO> REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB LEITO (CEM POR CENTO P.I) H-> 0,15M	M2	1.271,8
00008	00001740	PMJ-DER-40107-SERVIÇO TERRAPLANAGEM-COMPACTAÇÃO DE ATERROS> CEM POR CENTO PN	M2	114,48
00009	00001540	PMJ-IOPES-200246-PAVIMENTAÇÃO-BLOCOS HEXAGONAIS> FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO H=8CM SOBRE COXIM DE AREIA	M2	1.271,8
00010	00001541	PMJ-IOPES-200202-PAVIMENTAÇÃO-MEIO FIO> FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO COM DIMENSOES DE 15X12X30X100CM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	MT	376,5
00011	00001546	PMJ-IOPES-040231-PAVIMENTAÇÃO-SARJETA L=40 E=8M> FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3 (BRITA 1 E 2) COM CINCO POR CENTO DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO	M3	11,66