



## DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 000005/2016 Abertura 15/9/2016 13:00  
Processo 003436/2016

Lote		00001 - ÚNICO		
Ítem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
00001	00000569	PMJ-IOPES-010209-SERVIÇOS PRELIMINARES-DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA>	M3	11,7
00002	00000218	PMJ-IOPES-010224-SERVIÇOS PRELIMINARES-RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES>	M2	4,6
00003	00000579	PMJ-IOPES-030208-REATERRO E COMPACTAÇÃO> ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)	M3	102,5
00004	00000554	PMJ-IOPES-030101-MOVIMENTO DE TERRA-ESCAVAÇÕES-ESCAVAÇÃO MANUAL> EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1.50 METROS DE PROFUNDIDADE	M3	13,56
00005	00000585	PMJ-IOPES-050501-ALVENARIA ESTRUTURAL-BLOCO DE CONCRETO> DE BLOCOS DE CONCRETO (14X19X39CM) CHEIOS COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO 15MPA ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 ESPESSURA JUNTAS 10MM E ESPESSURA DA PAREDE SEM REVESTIMENTO 14CM	M2	36,46
00006	00000762	PMJ-IOPES-130110-PISOS INTERNOS E EXTERNOS/LASTRO DE CONTRA PISO-LASTRO REGULARIZADO> LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL ESPESSURA DE 8CM	M2	212,6
00007	00001535	PMJ-IOPES-040243-INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO-ARMADURA CA50> FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA CA-50 A MEDIA DIAMETRO DE 6.3 A 10.0MM	KG	362,3
00008	00000376	PMJ-IOPES-040237-INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO-CONCRETO FCK=25> FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) CINCO POR CENTO DE PERDA JA INCLUIDO NO CUSTO	M3	12,6
00009	00000673	PMJ-IOPES-050602-ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO E14X19X39CM> RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 25MPA ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA DAS PAREDES SEM REVESTIMENTO 14CM	M2	261,5
00010	00000129	PMJ-IOPES-090102-ESTRUTURA PARA TELHADO EM MADEIRA DE LEI> TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 6MM COM PONTALETES E CAIBROS INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA	M2	85,8
00011	00000348	PMJ-IOPES-090202-COBERTURA-TELHADO-TELHAS FIBROCIMENTO ONDULADAS 6MM>> NOVAS INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	85,8
00012	00000169	PMJ-IOPES-130209-ACABAMENTOS-PISO CIMENTADO> CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ESPESSURA 3CM	M2	212,6
00013	00001101	PMJ-IOPES-151801-PONTO ELETRICOS NR-10-PONTO PADRÃO PARA LUZ NO TETO> PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO CONSIDERANDO ELETRODUTO PV RIGIDO DE 3/4 POLEGADAS INCLUSIVE CONEXOES (4.5) FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) ECAIXA ESTAMPADA 4X4 POLEGADAS (1 UNIDADE)	UN	10
00014	00000560	PMJ-IOPES-151308-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CHAVES E DISJUNTORES-DIUNTOR BIBOLAR 50A> NORMA DIN	UN	4
00015	00000625	PMJ-73831/009-SINAPI-LÂMPADAS E RECEPTÁCULOS-LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400WX220V> FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
00016	00000393	PMJ-151402-IOPES-FIOS E CABOS-FIO DE CABO TERMOPLÁSTICO ISOLAMENTO 750V SEÇÃO 2,5MM2>	MT	97
00017	00000593	PMJ-IOPES-071104-GRADES E PORTÕES-PORTÃO DE FERRO> PARA ABRIR EM BARRA CHATA CHAPA E TUBO INCLUSIVE CHUMBAMENTO	M2	14